

Descrição do Orçamento: RECUPERAÇÃO DA VICINAL DO RALIM (6,5Km)

Bancos Utilizados: SINAPI - 08/2017 - PA
SE Dop - 04/2017 - PA
SICRO2 - 11/2016 - PA

B.D.I.: 23,38%

Encargos Sociais: 0,0% - Desonerada

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.055,90
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	277,72	342,65	2.055,90
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					3.187,34
2.1	0005	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.291,68	1.593,67	1.593,67
2.2	0006	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.291,68	1.593,67	1.593,67
3			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					3.214,35
3.1	0016	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	2.605,24	3.214,35	3.214,35
4			CANTEIRO DE OBRAS					14.244,96
4.1	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	6,00	601,55	742,19	4.453,14
4.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	12,00	373,10	460,33	5.523,96
4.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m ²	6,00	576,52	711,31	4.267,86
5			DESMATAMENTO E LIMPEZA					4.940,00
5.1	73672	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m ²	13.000,00	0,31	0,38	4.940,00
6			TERRAPLENAGEM					23.933,00
6.1	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ³	2.730,00	2,77	3,42	9.336,60
6.2	72875	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	2.843,75	1,49	1,84	5.232,50
6.3	41721	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m ³	2.730,00	2,78	3,43	9.363,90
7			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					74.899,50
7.1	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ³	13.650,00	2,77	3,42	46.683,00
7.2	72875	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	11.700,00	1,49	1,84	21.528,00
7.3	41721	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	m ³	1.950,00	2,78	3,43	6.688,50

Rafael de Jesus Brito
PRESIDENTE Comissão P de Licitação
Portaria n° 006/2017



Prefeitura de
Bom Jesus
do Tocantins - PA

DE MÃOS DADAS PARA O FUTURO

CNPJ N° 22.938.757/0001-63



8			RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO.						17.193,50
8.1	5 S 05 102 00	SICRO2	Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes)	m ²	12.550,00	1,11	1,37		17.193,50

Total sem BDI R\$ 116.414,23
 Total do BDI R\$ 27.254,32
 Total Geral R\$ 143.668,55

GEORGE WILLIAN SANTOS DE SOUZA

Arquiteto Urbanista
 CAU. A28511-0

George Willian Santos de Souza
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A28511-0 PA

Rafael de Jesus Brito
 PRESIDENTE Comissão P. de Licitação
 Portaria nº 006/2017



Prefeitura de
Bom Jesus
do Tocantins - PA
DE MÃOS DADAS PARA O FUTURO
CNPJ N° 22.938.757/0001-63



Descrição do Orçamento

RECUPERAÇÃO DA VICINAL DO RALIM (6,5Km)

Bancos Utilizados

SINAPI - 08/2017 - PA
SEDOP - 04/2017 - PA
SICRO2 - 11/2016 - PA

B.D.I.

23,38%


Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.055,90	100,00% 2.055,90
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 3.187,34	100,00% 3.187,34
3	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00% 3.214,35	100,00% 3.214,35
4	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 14.244,96	100,00% 14.244,96
5	DESMATAMENTO E LIMPEZA	100,00% 4.940,00	100,00% 4.940,00
6	TERRAPLENAGEM	100,00% 23.933,00	100,00% 23.933,00
7	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00% 74.899,50	100,00% 74.899,50
8	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO.	100,00% 17.193,50	100,00% 17.193,50
		Porcentagem	100,00%
		Custo	143.668,55
		Porcentagem Acumulada	100,00
		Custo Acumulado	143.668,55

Total sem BDI R\$ 116.414,23

Total do BDI R\$ 27.254,32

Total Geral R\$ 143.668,55


George Willian Santos de Souza
Arquiteto Urbanista
CAU. A28511-0


George Willian Santos de Souza
Arquiteto e Urbanista
CAU A28511-0 PA



Rafael de Jesus Brito
PRESIDENTE Comissão P de Licitação
Portaria nº 006/2017

OBRA: RECUPERAÇÃO DA VICINAL DO RALIM (6,5Km)
RECUPERAÇÃO:
RECUPERAÇÃO
DA VICINAL DO
RALIM (6,5Km)

MUNICÍPIO: BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
DATA: SETEMBRO / 2017


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI

Item	Componente do BDI	Adotado (%)
1.0	DESPESAS INDIRETAS	
1.1	Administração Central	3,80%
1.2	Risco	0,50%
1.3	Seguro e garantia	0,32%
	Total da Administração Central	4,62%
2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	
2.1	Despesas Financeiras	1,02%
	Total da Administração Financeiras	1,02%
3.0	LUCRO	
3.1	Lucro	6,64%
	Total do Lucro	6,64%
4.0	TRIBUTOS	
4.1	ISS	5,00%
4.2	Cofins	0,65%
4.3	PIS	3,00%
4.4	PCR(INSS)	
	Total dos Tributos	8,65%
	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	23,38%


George Willian Santos de Souza
 Arquiteto Urbanista

CAU. A28511-0

 Willian Santos de Souza
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A28511-0 PA


Rafael de Jesus Brito
 PRESIDENTE Comissão P de Licitação
 Portaria n° 006/ 2017