



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLIICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	REUTILIZAÇÃO DA ORLA DALAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(NºD. Referência 07-2019.kis)	07-19 (DESI.)		0 BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									231.867,94
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.331,28
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL da obra						3.331,28
1.1.1	Composição	CUP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	1.283,00	BDI 1	1.665,64	3.331,28
2			MOBILIZAÇÃO						648,63
2.1	Composição	CUP-002	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND.	1,00	503,52	BDI 1	648,63	648,63
3			SERVIÇOS PRELIMINARES						6.685,36
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA						6.685,36
3.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	472,30	BDI 1	608,42	3.650,52
3.1.2	SINAPI	93598/4	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	588,97	BDI 1	758,71	3.024,84
4			QUIOSQUES (03 UNIDADES)						141.219,55
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.163,48
4.1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,40	34,70	BDI 1	44,70	2.163,48
4.2			FUNDAÇÃO						7.408,16
4.2.1	SINAPI	98623	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_08/2017	M3	3,90	61,94	BDI 1	79,79	311,18
4.2.2	SINAPI	98527	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	5,40	81,34	BDI 1	104,78	565,81
4.2.3	SINAPI	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,88	452,50	BDI 1	582,91	512,96
4.2.4	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,23	390,50	BDI 1	503,04	3.639,98
4.2.5	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	15,34	120,50	BDI 1	155,23	2.381,23
4.3			ESTRUTURA						24.079,33
4.3.1	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	234,36	11,00	BDI 1	14,17	3.320,98
4.3.2	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	894,64	7,45	BDI 1	9,60	8.492,54
4.3.3	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,77	390,50	BDI 1	503,04	890,38

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICRONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO	0	
LOCALIDADE SINAPI	0	DATA BASE	07-19 (DEB.)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	0	REVTALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA	0	
(N/D): Referência 07-2019.X(18)		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BOM JESUS DO TOCANTINS/PA	BDI 1	BDI 2	BDI 3
						28,82%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									231.957,84
4.3.4.	SINAPI	92283 07/2019	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_12/2016	M2	14,85	99,00	BDI 1	127,53	1.893,82
4.3.5.	SINAPI	87503 07/2019	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	145,18	50,70	BDI 1	65,31	9.481,71
4.4.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						46.028,82
4.4.1.	SINAPI	88931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UND.	5,00	351,50	BDI 1	452,80	2.264,00
4.4.2.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UND.	1,00	595,65	BDI 1	767,32	767,32
4.4.3.	SINAPI	88935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UND.	3,00	195,00	BDI 1	251,20	753,60
4.4.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UND.	3,00	246,90	BDI 1	318,06	954,18
4.4.5.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UND.	1,00	164,45	BDI 1	211,84	211,84
4.4.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UND.	3,00	40,00	BDI 1	51,53	154,59
4.4.7.	SINAPI	98068	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_09/2018	UND.	1,00	6.742,70	BDI 1	8.685,95	8.985,95
4.4.8.	SINAPI	98074	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTL: 5940 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UND.	1,00	7.135,30	BDI 1	9.191,69	9.191,69
4.4.9.	SINAPI	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES), AF_08/2018	UND.	1,00	8.257,65	BDI 1	10.637,50	10.637,50
4.4.10.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORRURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M, AF_05/2018	UND.	3,00	360,00	BDI 1	463,75	1.391,25



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(IND.: Referência 07-2018.X13)	07-19 (DEB.)		BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.4.11.	Composição	CUP-003	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3,00	172,00	BDI 1	221,57	664,71
4.4.12.	SINAPI	72785	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D	UND.	6,00	12,30	BDI 1	15,84	95,04
4.4.13.	SINAPI	89429	SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND.	17,00	3,00	BDI 1	3,86	65,62
4.4.14.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UND.	3,00	49,00	BDI 1	63,12	189,36
4.4.15.	SINAPI	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND.	2,00	4,90	BDI 1	6,31	12,62
4.4.16.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND.	2,00	5,30	BDI 1	6,83	13,66
4.4.17.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND.	5,00	8,70	BDI 1	11,21	56,05
4.4.18.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UND.	4,00	4,50	BDI 1	5,80	23,20
4.4.19.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UND.	6,00	7,90	BDI 1	9,79	58,74
4.4.20.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND.	8,00	4,30	BDI 1	5,54	44,32
4.4.21.	SINAPI	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UND.	8,00	5,80	BDI 1	7,47	59,76
4.4.22.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UND.	18,00	7,20	BDI 1	9,28	167,04
4.4.23.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND.	27,00	3,80	BDI 1	4,90	132,30
4.4.24.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND.	2,00	3,10	BDI 1	3,99	7,98

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO / UF	BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
(UNID: Referência 07-2019.X18)	(07-19 (DES))		
		BDI 1	BDI 2
		28,82%	0,00%
		BDI 3	
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
231.667,84									
4.4.25.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND.	2,00	9,20	BDI 1	11,85	23,70
4.4.26.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND.	9,00	10,00	BDI 1	12,88	116,62
4.4.27.	SINAPI	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND.	3,00	4,85	BDI 1	6,25	18,75
4.4.28.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND.	21,00	5,90	BDI 1	7,60	159,60
4.4.28.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UND.	11,00	9,80	BDI 1	12,37	136,07
4.4.30.	SINAPI	89709	PALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND.	3,00	8,00	BDI 1	10,31	30,93
4.4.31.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	UND.	3,00	13,20	BDI 1	17,00	51,00
4.4.32.	SINAPI	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	UND.	9,00	45,70	BDI 1	58,87	529,83
4.4.33.	SINAPI	72463	TE SANITÁRIO 60X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3,00	13,50	BDI 1	17,39	52,17
4.4.34.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UND.	2,00	21,10	BDI 1	27,18	54,36
4.4.35.	SINAPI	89822	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND.	3,00	8,30	BDI 1	10,69	32,07
4.4.36.	SINAPI	99626	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	UND.	2,00	462,50	BDI 1	565,79	1.191,58
4.4.37.	SINAPI	89366	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	1,64	11,70	BDI 1	15,07	24,71
4.4.38.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	86,28	13,80	BDI 1	17,78	1.534,24
4.4.39.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	12,88	19,30	BDI 1	24,66	315,22

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	REQUALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO / UF	BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
(NÚM. Referência 07-2019-313)	07-19 (DES.)	BOM JESUS DO TOCANTINS/PA	
		BDI 1	28,82%
		BDI 2	0,00%
		BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.4.40.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	14,25	12,20	BDI 1	15,72	224,01
4.4.41.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	26,72	17,85	BDI 1	22,99	614,29
4.4.42.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	1,28	27,15	BDI 1	34,97	44,06
4.4.43.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	48,82	34,80	BDI 1	44,96	2.185,96
4.4.44.	Colação	COT-006	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 310 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND.	3,00	410,70	BDI 1	529,06	1.587,18
4.4.45.	SINAPI	95675	HIDROMETRO DN 25 (1/2), 5,0 M³/H FORNECIDO E INSTALAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND.	3,00	129,80	BDI 1	186,95	500,85
4.5.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND.	3,00	304,40	BDI 1	392,13	1.176,39
4.5.2.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2017	UND.	6,00	25,80	BDI 1	33,24	199,44
4.5.3.	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2017	UND.	6,00	56,40	BDI 1	75,23	451,38
4.5.4.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO META-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2017	UND.	3,00	64,90	BDI 1	83,60	250,80
4.5.5.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UND.	3,00	45,00	BDI 1	57,97	173,91
4.5.6.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UND.	3,00	40,50	BDI 1	52,17	156,51
4.5.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UND.	3,00	7,90	BDI 1	10,05	30,15
4.5.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UND.	3,00	8,20	BDI 1	10,66	31,88
4.5.9.	SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UND.	3,00	16,85	BDI 1	21,71	65,13
4.5.10.	SINAPI	91926	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	225,00	2,40	BDI 1	3,09	695,25
4.5.11.	SINAPI	82010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UND.	3,00	42,00	BDI 1	54,10	162,30
									231.887,54

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sítio
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 0	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI (NDD: Referência 07-2019.X18)	DATA BASE 07-19 (DESE.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0	REVALIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									231.667,98
4.5.12.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	3,85	BDI 1	4,96	744,00
4.5.13.	SINAPI	91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND.	9,00	12,00	BDI 1	15,46	139,14
4.5.14.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	225,00	8,70	BDI 1	11,21	2.522,25
4.5.15.	SINAPI	91968	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND.	3,00	22,20	BDI 1	28,60	85,80
4.5.16.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	225,00	9,30	BDI 1	11,98	2.695,50
4.5.17.	SINAPI	98986	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UND.	3,00	41,30	BDI 1	53,20	159,60
4.5.18.	SINAPI	91935	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	6,10	BDI 1	7,86	1.179,00
4.5.18.	SINAPI	91957	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	54,00	8,75	BDI 1	11,27	608,58
4.5.20.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND.	12,00	6,90	BDI 1	8,89	106,68
4.5.21.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND.	24,00	5,80	BDI 1	7,47	179,28
4.5.22.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND.	24,00	9,95	BDI 1	12,82	307,68
4.5.23.	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND.	9,00	11,70	BDI 1	15,07	136,63
4.5.24.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND.	24,00	9,50	BDI 1	12,24	293,76
4.5.25.	Composiçã	CUP-004	QUADRO DE MEDIÇÃO COBERTURA	UND.	1,00	57,00	BDI 1	73,43	73,43
4.6.									10.484,82

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	REUTILIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(IND: Referência: 07-2018.X1a)	07-19 (DES)		BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
			BDI 1 28,82% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									231.692,84	
4.6.1.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	88,56	57,10	BDI 1	73,56	6.514,47	RA
4.6.2.	SINAPI	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	88,56	30,30	BDI 1	39,03	3.458,50	RA
4.6.3.	SINAPI	55990	MUNICIPAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	88,56	4,50	BDI 1	5,50	513,65	RA
4.7.			REVESTIMENTOS						15.944,81	
4.7.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	229,86	6,00	BDI 1	7,73	1.776,82	RA
4.7.2.	SINAPI	87776	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	60,50	38,50	BDI 1	49,80	3.000,80	RA
4.7.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	229,86	25,50	BDI 1	32,85	7.550,80	RA
4.7.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	60,50	46,40	BDI 1	59,77	3.616,09	RA
4.8.			PISO						2.141,55	
4.8.1.	SINAPI	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	1,33	590,00	BDI 1	721,39	959,45	RA
4.8.2.	SINAPI	87281	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	28,60	34,50	BDI 1	44,44	1.282,10	RA
4.9.			ESQUADRIAS						13.827,43	
4.9.1.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LIVEI OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FIURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UND.	5,00	753,80	BDI 1	971,05	4.855,25	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR 0/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
LOCALIDADE SINAPI (NDD: Referência 07-2019.xls)	DATA BASE 07-19 (IDES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
			BDI 1 28,82% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									231.667,94
4.9.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	1,00	805,00	BDI 1	1.037,00	1.037,00 RA
4.9.3.	SINAPI	74136/001	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADU. CHAPA 16	M2	13,23	361,20	BDI 1	465,30	6.155,92 RA
4.9.4.	SINAPI	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	1,80	294,00	BDI 1	378,73	681,71 RA
4.9.5.	SINAPI	85010	CAVILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	1,80	310,00	BDI 1	399,34	718,81 RA
4.9.6.	Composição	CUP-005	PORTINHOLA BALÇAO METALICA (0,70X1,00)	M2	2,10	140,00	BDI 1	180,35	378,74 RA
4.10.1.	SINAPI	98116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	26,60	39,50	BDI 1	50,88	1.353,41 RA
4.11.			PINTURA						5.164,67
4.11.1.	SINAPI	88465	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	230,66	1,75	BDI 1	2,25	518,99 RA
4.11.2.	SINAPI	88467	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	115,33	9,45	BDI 1	12,17	1.403,67 RA
4.11.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	115,33	11,26	BDI 1	14,49	1.671,13 RA
4.11.4.	SINAPI	86488	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	M2	30,66	31,40	BDI 1	40,45	1.240,20 RA
4.11.5.	SINAPI	8082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	18,48	13,90	BDI 1	17,91	330,98 RA
5.			ACADEMIA AO AR LIVRE						38.926,98
5.1.			ACADEMIA AO AR LIVRE						35.828,96
5.1.1.	Cotação	COT-001	CAMINHADA TRIPLA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3,00	3.983,86	BDI 1	5.132,01	15.396,03 RA
5.1.2.	Cotação	COT-002	ABDOMINAL INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00	1.698,53	BDI 1	2.188,05	4.376,10 RA
5.1.3.	Cotação	COT-003	BARRA FIXA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00	1.435,53	BDI 1	1.849,25	3.698,50 RA
5.1.4.	Cotação	COT-004	ESQUIL TRIPLO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3,00	3.223,19	BDI 1	4.152,11	12.456,33 RA
6.			URBANIZAÇÃO						42.671,83
6.1.			URBANIZAÇÃO						42.671,83
6.1.1.	Composição	CUP-006	SELIXO	M3	9,63	66,43	BDI 1	85,56	824,14 RA
6.1.2.	Composição	CUP-007	BANCO DE CONCRETO ARMADO	UND.	15,00	451,03	BDI 1	581,02	8.715,30 RA
6.1.3.	Cotação	COT-005	BRINQUEDO INFANTIL TIPO PIRAMIDE - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND.	1,00	23.730,00	BDI 1	30.568,99	30.568,99 RA
6.1.4.	SINAPI	SICRO 172882	RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA. *40 X 40 X 2,5º CM	M2	15,00	89,56	BDI 1	115,37	1.730,55 RA
6.1.5.	Composição	CUP-009		M2	17,43	48,38	BDI 1	62,32	1.086,34 RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (NDC: Referência 07-2019.xls)	DATA BASE 07-19 (DES.)	0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA			
			MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			0 BOM JESUS DO TOCANTINS/PA	28,82%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
6.1.6.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	9,63	3,76	BDI 1	4,84	46,61
7.1.	SINAPI	9537	SERVIÇOS FINAIS						874,33
7.1.1.	SINAPI	9537	LMPEZA FINAL DA OBRA	M2	87,48	2,00	BDI 1	2,58	225,70
7.1.2.	SINAPI	CLP-006	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND.	1,00	503,52	BDI 1	648,63	648,63
									231.657,94
									874,33
									225,70
									648,63

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas de Composição do Investimento: RA - Rateio Proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
Local
quinta-feira, 14 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDVAR ROBERTO ALVES SOUSA
CREA/CAU: 8234D/PA
ART/RRT: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICOMV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS | MUNICÍPIO / UF BOM JESUS DO TOCANTINS/PA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS/PA | RECURSO (SELECIONAR) REPASSE 227.314,28 | VALORES CONTRATADOS (R\$): CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 231.657,94

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				LOTE 1	3.288,82	62,46	-	3.351,28
2.			MOBILIZAÇÃO				LOTE 1	636,47	12,16	-	648,63
3.			SERVIÇOS PRELIMINARES				LOTE 1	6.960,01	126,35	-	6.986,36
4.			QUILÔMETROS (03 UNIDADES)				LOTE 1	138.571,54	2.647,91	-	141.219,55
5.			ACADEMIA AO AR LIVRE				LOTE 1	36.253,32	673,64	-	35.926,96
6.			URBANIZAÇÃO				LOTE 1	42.166,09	805,74	-	42.971,83
7.			SERVIÇOS FINAIS				LOTE 1	657,93	16,40	-	674,33
TOTAL								227.314,28	4.343,66	-	231.657,94
								(99,12%)	(1,88%)	(0,00%)	(100,00%)

Observações:

BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
Local
Quinta-feira, 14 de novembro de 2019
Data

Representante Tomador
Nome: JOAO DA CUNHA ROCHA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

**CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO
1059648-01

GESTOR

PROGRAMA

AÇÃO / MODALIDADE

PROponente / TOMADOR

MUNICÍPIO / UF

OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

BOM JESUS DO TOCANTINS

LOCALIDADE / ENDEREÇO
AVENIDA JARBAS PASSARINHO, S/N, CENTROREVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORLA DA LAGOADATA BASE
abr-19DESON.
SimLOCALIDADE DO SINAPI
Belém / PA

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA

BDI 1
28,82%


BDI 2

BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macroscópicos	Valores Totais (R\$)	Início de Obra									
			Parcela 1 ago/19	Parcela 2 set/19	Parcela 3 out/19	Parcela 4 nov/19	Parcela 5 dez/19	Parcela 6 jan/20	Parcela 7 fev/20			
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			227.314,29	49.707,74	127.806,54	277.314,28						
			Acumulado (%)	21,43%	56,14%	100,00%						
			Parcela (R\$)	99.707,74	127.806,54	277.314,28						
			Parcela (%)	43,86%	56,14%	100,00%						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.563,70	50,00%	50,00%	50,00%							
		Acumulado (R\$)	3.563,70	6.363,70	6.363,70							
		Acumulado (%)	50,00%	50,00%	100,00%							
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.977,03	50,00%	50,00%	50,00%							
		Acumulado (R\$)	988,52	1.977,03	1.977,03							
		Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%							
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.653,52	100,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	3.653,52	3.653,52	3.653,52							
		Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%							
4	DIJOSQUES (S/LIQUIDADES)	133.857,15	56,51%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	75.642,79	133.857,15	133.857,15							
		Acumulado (%)	56,51%	100,00%	100,00%							
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.136,96	100,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	2.136,96	2.136,96	2.136,96							
		Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%							
4.2	FUNDAÇÃO	2.728,15	100,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	2.728,15	2.728,15	2.728,15							
		Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%							
4.3	ESTRUTURA	14.452,21	100,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	14.452,21	14.452,21	14.452,21							
		Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%							
4.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	42.261,33	70,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	29.582,93	42.261,33	42.261,33							
		Acumulado (%)	70,00%	100,00%	100,00%							
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.896,58	70,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	17.427,61	24.896,58	24.896,58							
		Acumulado (%)	70,00%	100,00%	100,00%							
4.6	COBERTURA	11.736,99	30,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	3.521,10	11.736,99	11.736,99							
		Acumulado (%)	30,00%	100,00%	100,00%							
4.7	REVESTIMENTOS	13.373,47	20,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	2.674,69	13.373,47	13.373,47							
		Acumulado (%)	20,00%	100,00%	100,00%							
4.8	PISO	4.165,08	10,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	4.165,08	4.165,08	4.165,08							
		Acumulado (%)	10,00%	100,00%	100,00%							
4.9	ESQUADRIAS	13.513,17	20,00%	100,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	2.702,63	13.513,17	13.513,17							
		Acumulado (%)	20,00%	100,00%	100,00%							

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 29/07/19	Parcelas							
				1 ago/19	2 set/19	3 out/19	4 nov/19	5 dez/19	6 jan/20	7 fev/20	
4.10.	FORRO	1.230,52	Parcela (%) Acumulado (R\$)	2.702,63 0,00%	13.513,17 100,00%						
4.11.	PINTURA	3.362,69	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	100,00% 1.230,52						
5.	PLAYGRUIND	39.772,67	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	100,00% 3.362,69						
6.	ADAPTAÇÃO AR LIND	41.432,63	Parcela (%) Acumulado (R\$)	20,00% 7.954,53	80,00% 39.772,67						
7.	SERVIÇOS FINAIS	257,58	Parcela (%) Acumulado (R\$)	20,00% 8.286,53	80,00% 41.432,63						
			Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	100,00% 257,58						

Local
06 de abril de 2020
Data

Nome: EDVAR ROBERTO ALVES SOUSA
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREV/CAU 8234D/PA
 ART/RT: 

CAIXA

CFF - Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
1039648-01

GESTOR

PROGRAMA

AÇS:

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Município / UF
BOM JESUS DO TOCANTINSDESON. LOCALIDADE DO SMAP1
Sim Belém / PADESCRIÇÃO DO LOTE
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAG.

BDI 4 BDI 5

DATA BASE
abr-19

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Parcela (%) Parcela (R\$)	Parcela (%) Parcela (R\$)
			Parcela (%) 29/07/19	Parcela 8 mar/20
			Parcela (%) 29/07/19	
			Parcela (%) Acumulado (R\$)	
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.383,70	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.977,03	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.853,52	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.	QUADROS GÊN. (03 UNIDADES)	199.857,15	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.136,96	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.2.	FUNDAÇÃO	2.728,15	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.3.	ESTRUTURA	14.452,21	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	42.261,33	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.898,58	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.6.	COBERTURA	11.738,99	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.7.	REVESTIMENTOS	13.373,47	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.8.	PISO	4.165,08	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.9.	ESQUADRIAS	13.513,17	Parcela (%) Acumulado (R\$)	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	
			29/07/19	Parcela 8 mar/20
4.10.	FORRO	1.230,52	Acumulado (R\$)	Acumulado (%)
			Parcela (R\$)	Parcela (%)
4.11.	PINTURA	3.362,69	Acumulado (R\$)	Acumulado (%)
			Parcela (R\$)	Parcela (%)
5.	PLAVISQUIND	30.772,67	Acumulado (R\$)	Acumulado (%)
			Parcela (R\$)	Parcela (%)
6.	ADAPTAÇÃO AO AR LIMPE	47.633,43	Acumulado (R\$)	Acumulado (%)
			Parcela (R\$)	Parcela (%)
7.	SERVICIOS FINAIS	257,09	Acumulado (R\$)	Acumulado (%)
			Parcela (R\$)	Parcela (%)

Local

06 de abril de 2020

Date